

凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司

冕宁县综合应急物资储备库建设项目

电梯设备采购

网络竞价公告

凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司公开竞选冕宁县综合应急物资储备库建设项目所需电梯设备采购供应商，现将有关事宜公告如下：

一、基本情况

(一) 采购人：凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司

(二) 项目名称：冕宁县综合应急物资储备库建设项目电梯设备采购

(三) 采购预算：**614000**元（大写：陆拾壹万肆仟元整），包括附件等完成本项目的全部费用。

(四) 公告期限：3个工作日。

二、采购要求（详见附件）

产品名称规格及型号

货运电梯

参数、特征

单位

数量

预决单价

金额

最高限价

备注

1. 载重量：5000kg
2. 运行速度：0.5m/s
3. 层/站/门：3/3/3
4. 轿厢尺寸：2350mm×3620mm×2800mm

台

1

260000.00 260000.00

614000

品牌要求：莱茵电梯或皇朝富士电

货运 电梯	1. 载重量: 5000kg 2. 运行速度: 0.5m/s 3. 层/站/门: 4/4/4 4. 轿厢尺寸: 2350mm×3700mm×2800mm	台	1	280000.00	280000.00
电梯 厅门	1. 门洞尺寸: 见设计图纸 2. 耐火完整性不低于2h 3. 材质: 1.5mm钢板烤漆(灰色) 4. 含门套 5. 电梯厅门安装牛腿支架梁、门头梁(包工包料)	樘	7	8000.00	56000.00
电梯 监控 台	1. 含五方对讲功能 2. 监控摄像头等智能设备	项	1	10000.00	10000.00
电梯 控制 箱	1. 名称: 电梯控制箱 2. 安装方式: 挂墙 3. 本次电气设备均为成套设备采购供货, 具体详见设计图纸, 包含安装、开孔、配线、箱体接地、端子接线、刷油除锈等 4. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2	4000.00	8000.00
合计			12		

以上价格为设备价、包装、运输、安装、调试费、当地市场监督管理部门报装报检、验收费用、办理使用登记证、一年免费维保费用, 含13%增值税专用发票。

合同签订后10天内, 甲方支付给乙方设备总价的10%作为合同预付款, 在20天内到货后支付乙方设备总价的20%, 在安装完毕后, 电梯经技术监督局检验合格后180天内甲方支付到乙方设备款总价95%。设备总价5%作为设备质保金, 在电梯质保12个月后甲方7个工作日内支付乙方供应商, 应于采购人支付货款前开具税率13%的全额增值税专用发票交付采购人, 供应商足额开具发票前, 采购人有权拒绝付款且不视为具有任何违约行为。

以上产品均需附检验报告, 需附厂家合格证, 发货清单, 中标单位应运送到采购人指定地点。

三、质量要求

(一) 符合国家现行的质量标准和出厂标准, 需附合格证。

(二) 采购标的均为生产厂家原装全新合格产品, 供应商不得以次充好; 产品来源渠道必须合法, 同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

(三) 供应商所提供的采购标的是经检验合格的全新正品。供应商所提供的采购标的数量、型号和外观尺寸等与采购要求及产品清单不符或存在破损、短少或损坏等情况, 供

应商应在规定时间更换合格产品。如产生更换或补货等情形并导致交货期延误的，采购人有权根据合同条款要求供应商进行赔偿。

（四）投标人需在招标人提出供货需求后**20**日内将所需货物运送到招标人提出的指定地点（冕宁县），投标人延迟一天交货扣除合同总金额的**1%**，逾期超过**7**天视为不能交货，甲方有权解除合同并要求支付合同金额的**30%**违约金。

（五）投标人进场后深化设计不调整中标价格，且承担深化设计费用。

四、中选规则

（一）发布信息公告

公告期：**2026年6月9日10:00至2026年6月11日17:00**（北京时间）。

资格附件递交截止时间：**2026年6月11日17:00**（北京时间）。

（二）选择供应商方式

1.公告期满，如本项目征集到**2**家及**2**家以上意向供应商，则通过网络竞价的方式，价低者中。

2.公告期满，如本项目未征集到**2**家符合条件的意向供应商，则自动终结公告。

（三）采购方式：采用网络竞价（反向报价）的方式，价低者中。竞价规则如下：

1.竞价起始价：**614000**元；

2.减价幅度：**2000**元/每次轮；

3.限时报价期：**20**分钟；

4.延时报价期：**300**秒/每轮。

（四）成交供应商确定后，在**3**个工作日内向其发出成交通知书。

（五）对供应商的相关要求

1. 供应商应亲自参与竞价且务必注意网络竞价系统登录账号和密码的保密。凡使用其账号所进行的一切行为（包括但不限于报名、报价等），均视为供应商亲自办理，报价与交易结果等均由供应商承担全部责任。

2. 供应商应在正式竞价会开始前，需登录凉山国企阳光采购服务平台网站（<http://lsz.swueecg.com/#/index>）自行熟悉网络竞价的相关操作。凡在正式竞价会过程中因各种原因误操作，导致报价错误、报价不能发送及系统无响应的，由供应商自行承担全部责任。

3. 互联网环境可能存在时延等不可抗因素，供应商应尽量在自由竞价期内充分出价，在延时竞价期内及时出价。凡因互联网环境存在的时延等不可抗因素导致的一切不良竞价后果均由供应商自行承担。

五、报名条件

（一）在中国境内依法注册并有效存续的企业法人，报名提交营业执照（正副本均可）加盖鲜章扫描件，注册资本金**100**万元人民币（含**100**万元）以上，且具备品牌相关授权资料。

（二）法定代表人身份证复印件加盖鲜章。

（三）提供承诺书并加盖鲜章（格式详见附件）。

（四）本次采购不接受联合体报名。

（五）本项目需要缴纳投标保证金**1**万元。

（六）营业执照需有相关电梯经营范围

（七）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯安装（含修理）”，许可子项目须至少同时包含以下类别：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；曳引驱动载货电梯；杂物电梯。

注：在项目公告结束前供应商可多次更新上传资料，公告结束后上传的资料将无法更新更改，采购人将在公告结束后统一审核供应商上传的资料，资料审核不通过的供应商无法进入后续竞价环节。

六、意向供应商报名时需注意的其他事项

(一) 意向供应商应在公告期内办理报名手续。

(二) 报名方式：自公告发布之日起，登录凉山国企阳光采购服务平台网站 (<http://lsz.swueecg.com/#/index>) 进行注册，注册成功后搜索本项目名称进入公告页面报名，并按要求上传报名资料（报名资料均需加盖鲜章）。

七、结算总价确定方式

(一) 结算单价 = 最高限价对应单价 × (成交总价 ÷ 最高限价总价)

(二) 结算总价 = 结算单价 * 量

八、合同签订、交货验收及价款结算

(一) 签订合同

供应商应在收到成交通知书后5个工作日内与采购人签订《采购合同》。若供应商未在5个工作日内与采购人签订《采购合同》，则视为自动放弃中选资格，采购人有权重新挂牌公开征集供应商。

(二) 服务期限

自合同签订后20天内按采购人需求送货到采购人指定地点（冕宁县高阳街道大垭口社区林场路5号），否则视为未按合同约定交货，供应商应按合同中的相应条款承担违约责任。

(三) 验收由采购人组织，供应商配合进行

验收标准：

按照采购公告的相关要求以及供应商的相应文件及承诺、《采购合同》、厂家出具的附件、合格证、清单等资料作为约定标准进行验收；采购人和供应商如对质量要求和规格型号等的约定标准存在相互抵触或异议，由采购人在采购相应的文件中按照采购公告的相关要求比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(四) 价款结算

合同签订后**10**天内,甲方支付给乙方设备总价的**10%**作为合同预付款,在**20**天内到货后支付乙方设备总价的**20%**,在安装完毕后,电梯经技术监督局检验合格后**180**天内甲方支付到乙方设备款总价**95%**。设备总价**5%**作为设备质保金,在电梯质保**12**个月后甲方**7**个工作日内支付乙方供应商,应于采购人支付货款前开具税率**13%**的全额增值税专用发票交付采购人,供应商足额开具发票前,采购人有权拒绝付款且不视为具有任何违约行为。

九、售后服务事宜

供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜(具体内容以双方签订的采购合同内容为准)。

十、其他

采购人联系人: 韩先生

采购人联系电话: **15108246824**

采 购 人: 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司

2026年**6**月**9**日

承诺书

凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司：

凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司[冕宁县综合应急物资储备库建设项目][电梯设备]材料采购项目(项目编号:SWUEECG202640960)的意向供应商，现郑重承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 近三年在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺，同意公告中所有要求；若成交后我公司提供的采购

标的及服务不能满足项目要求，采购人有权拒绝收货，并按违约行为进行处理。

本公司对上述承诺的真实性负责。如一旦查实存在弄虚作假等一切违约行为，将承担采购人因此受到的一切损失。

意向供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

二、采购要求（详见附件）

产品名称规格及型号	参数、特征	单位	数量	预决单价	金额	最高限价	备注
货运电梯	1. 载重量：5000kg 2. 运行速度：0.5m/s 3. 层/站/门：3/3/3 4. 轿厢尺寸：2350mm×3620mm×2800mm	台	1	260000.00	260000.00		
货运电梯	1. 载重量：5000kg 2. 运行速度：0.5m/s 3. 层/站/门：4/4/4 4. 轿厢尺寸：2350mm×3700mm×2800mm	台	1	280000.00	280000.00		
电梯厅门	1. 门洞尺寸：见设计图纸 2. 耐火完整性不低于2h 3. 材质：1.5mm钢板烤漆(灰色) 4. 含门套 5. 电梯厅门安装牛腿支架梁、门头梁（包工包料）	樘	7	8000.00	56000.00	614000	
电梯监控台	1. 含五方对讲功能 2. 监控摄像头等智能设备	项	1	10000.00	10000.00		
电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 安装方式：挂墙 3. 本次电气设备均为成套设备采购供货，具体详见设计图纸，包含安装、开孔、配线、箱体接地、端子接线、刷油除锈等 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2	4000.00	8000.00		
合计			12				

以上产品均需附检验报告，需附厂家合格证，发货清单，中标单位应运送到采购人指定地点

冕宁县综合应急物资储备库建设项目技术参数

楼栋名称	电梯使用性质	载重kg	速度(m/s)	台层/量站/门	服务楼层	提升高度(m)	井道尺寸(宽*深mm)	机房净高(mm)	顶层高度(mm)	底坑深度(mm)	底坑情况	轿厢尺寸(宽*深)(mm)	轿内净高(mm)	需门洞尺寸(宽*高)(mm)	开门尺寸(宽*高mm)	控制方式
无机房载货电梯梯	1 货梯	5000	0.5	1 3/3/3	1F-3F	12	4270*3700/	5500	1800		实地	2350*3620	2800	2200*2700	2200*2700	单控/
GDR/WH-5000																
无机房载货电梯梯	2 货梯	5000	0.5	1 4/4/4	1F-4F	18	4340*3690/	5300	1800		实地	2350*3700	2800	2200*2700	2200*2700	单控/
GDR/WH-5000																

- 1、装潢为： 电梯轿厢发纹不锈钢、地板 PVC、轿顶标准配置、首层厅门及门套发纹不锈钢其余楼层为钢板喷涂烤漆门及门套；
- 2、功能为： 标准功能需要都配置、配置语音报站、无障碍功能、扶手、防火厅门 2 小时完整性提供型式试验证书；
- 3、不含： 土建及井道整改费、电梯预留预埋孔洞费、孔洞回填费、总包配合费、监控室到机房及井道顶层电缆及监控电缆。

无机房载货电梯技术参数表

产品名称	无机房载货电梯
品牌	莱茵电梯 皇朝富士电梯 台日电梯
额定速度	0.5m/s
额定载重	5000kg
台 数	1台
停站层数	3/3/3
提升高度	12m
运行控制	VVVF
轿厢尺寸: CW×CD×CH	2350mm×3620mm×2800mm
开门尺寸: OP×OPH	2200mm×2700mm
井道尺寸: HW×HD	4270mm×3700mm
机房尺寸: CW×CD×CH	无机房
顶层高度	5500mm
底坑深度	1800mm

轿	轿门材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	侧围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	后围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	前围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	轿 顶	标配
	轿 底	花纹钢板
厢	轿内操纵箱	发纹不锈钢面板分体式(配无障碍功能)
	副操纵箱	/
	门保护系统	光幕门保护系统
	门 系 统	VVVF变频门机
	开门方式	自动中分
厅	厅 门	1.5mm钢板烤漆(灰色) 120分钟防火认证(GB/T 27903)
	门 套	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	地 坎	铸铁地坎
门	外呼面板材料	发纹不锈钢面板
	显 示	蓝白液晶显示
电	源:	动力电源: 交流380伏, 三相, 50赫 电 压 差: ±7% 照明电源: 交流220伏, 单相, 50赫

产品名称	无机房载货电梯
品牌	莱茵电梯 皇朝富士电梯 台日电梯
额定速度	0.5m/s
额定载重	5000kg
台 数	1台
停站层数	4/4/4
提升高度	18m
运行控制	VVVF
轿厢尺寸: CW×CD×CH	2350mm×3700mm×2800mm
开门尺寸: OP×OPH	2200mm×2700mm
井道尺寸: HW×HD	4340mm×3690mm
机房尺寸: CW×CD×CH	无机房
顶层高度	5300mm
底坑深度	1800mm

轿	轿门材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	侧围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
厢	后围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	前围壁材质	1.5mm钢板烤漆(灰色)
厅	轿 顶	标配
	轿 底	花纹钢板
门	轿内操纵箱	发纹不锈钢面板分体式(配无障碍功能)
	副操纵箱	/
电	门保护系统	光幕门保护系统
	门 系 统	VVVF变频门机
源	开门方式	自动中分
	厅 门	1.5mm钢板烤漆(灰色) 120分钟防火认证(GB/T 27903)
门	门 套	1.5mm钢板烤漆(灰色)
	地 坎	铸铁地坎
电	外呼面板材料	发纹不锈钢面板
	显 示	蓝白液晶显示
电 源:		动力电源: 交流380伏, 三相, 50赫
		电 压 差: ±7%
		照明电源: 交流220伏, 单相, 50赫

关于电梯厅门安装牛腿支架梁、门头梁

序号	规格型号	规格	单位	数量	备注
1	30#工字钢	4米/7条	支	3	
2	20#工字钢	4米/7条	支	3	
3	63#角钢	2米/40条	支	14	满足规范GB/T 706-2017、GB/T 11263-2017, 且包工包料
4	6mm花纹钢板	20厘米*2.5米/7件	件	7	
5	36#工字钢	1.625米/4件	支	1	
6	彩钢瓦	0.6*1宽	平米	7	