

投标报价说明

合同编号：
工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

1. 工程概况 本项目为攀西特高压交流工程攀西1000kV变电站供水项目劳务分包二标段，本标段主要内容为新建D159无缝钢管输水管道总长4904.62m（不含管道、管件、阀门的材料费），对应桩号为K12+836.93-K17+393.745, 阀门井8座，排气井5座，排泥井7座，镇墩15处。加压站1座，安装加压泵2台（不含设备费）智能辅助控制系统1套；输电线路：新建10kV输电线路100m，电线杆3根。变配电装置：新建变压器设备1套（125KVA）。 2. 工程招标和分包范围 施工图及工程量清单所示范围。 3. 工程量清单编制依据 （1）四川省水利厅（川水发[2025]1391号）文颁发的《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》； （2）水总〔2024〕323号《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额、《四川省水利工程补充概算定额（一）》； （3）本项目工程设计图纸、实施方案及工程量； （4）现行有关的技术规范、政策、法规等文件； （5）其它相关材料； 4. 工程设计预算编制原则 （1）严格执行国家有关概算的编制规定和费用标准，将国家发布的有关法规、规章、标准等作为编制概算的重要依据。 （2）认真了解设计意图，根据设计文件和图纸资料准确计算工程量，完整、准确反映设计内容。 （3）坚持实事求是，对项目区建设条件、可能影响造价的各种因素进行认真调查研究，结合拟建工程实际，真实反映所在地当期工程造价水平，提高设计概算的准确性。 （4）正确使用定额、指标、费率和价格等各项编制依据。按照现行工程造价构成，根据有关部门发布的价格信息及价格调整指数，使设计概算尽可能反映设计内容、施工条件和实际造价。 5. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 符合现行国家施工验收相关规范。 6. 其他需要说明的问题
--

注：招标人在本表中列明投标人需要填写的内容。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

注：1. 安全生产措施费、工程保险（工程一切险、第三者责任险）、暂列金额、专业工程暂估价（如有）、总承包服务费（如有）招标时应在本表中单列；

2. 招标人应列明安全生产措施费的计费基础和费率;

3. 招标人应列明暂列金额。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年月日

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	第一部分 建筑工程						
1.1	管道工程		m				
1.1.1	D159无缝钢管工程		m	2045.3376			
1.1.1.1	管槽开挖（路边土石开挖）		m	1468.4352			
1.1.1.1.1	沟槽土方开挖（人工）	1.土方类别：综合 2.开挖深度及边坡：详设计 3.开挖方式：人工开挖 4.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1543.68			
1.1.1.1.2	沟槽土方开挖（机械）	1.土方类别：综合 2.开挖深度及边坡：详设计 3.开挖方式：机械开挖 4.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	2512.62			
1.1.1.1.3	沟槽石方开挖（机械）	1.石方类别：综合 2.开挖深度及边坡：详设计 3.开挖方式：机械开挖 4.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1076.84			
1.1.1.1.4	沟槽细粒土回填（机械）	1.土质要求：细粒土 2.密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3.场内运输包含在综合单价中，含细粒土筛分 4.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	444.36			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.1.5	一般土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	3224.9			
1.1.1.1.6	沟槽土方回填（人工）	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1387.01			
1.1.1.1.7	中粗砂回填（穿西香高速连接路）		m3	4.98			
1.1.1.1.7	C30混凝土浇筑（穿西香高速连接路）	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	29.03			
1.1.1.1.8	150mm厚C20现浇混凝土垫层（穿西香高速连接路）	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	2.78			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.1.9	DN300混凝土管涵套管（穿西香高速连接路）	1. 材质：混凝土管涵套管 2. 规格：DN300 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	32			
1.1.1.2	D159无缝钢管（人行道路开挖埋设）		m	433.424			
1.1.1.2.1	50mm厚仿石材PC混凝土砖保护性拆除	1. 仿石材PC混凝土砖保护性拆除 2. 厚度：50mm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	546.11			
1.1.1.2.2	200mm厚C15混凝土基层开挖	1. 200mm厚C15混凝土基层开挖 2. 厚度：200mm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m3	109.22			
1.1.1.2.3	沟槽土方开挖（机械）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：机械开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	338.07			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.2.4	沟槽细粒土回填（机械）	1. 土质要求：细粒土 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中，含细粒土筛分 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	50.28			
1.1.1.2.5	一般土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	287.79			
1.1.1.2.6	150mm厚碎石垫层	1. 材料品种、规格：碎石垫层 2. 厚度：150mm 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m3	81.92			
1.1.1.2.7	200mm厚C15混凝土基层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	109.22			
1.1.1.2.8	50mm厚仿石材PC混凝土砖铺筑安装（拆除料安装）	1. 50mm厚仿石材PC混凝土砖铺筑安装 2. 利用拆除料 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	546.11			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 口第一段——口第二段——口第三段——口第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.3	D159无缝钢管 (水泥道路开挖埋设)		m	364.85			
1.1.1.3.1	200mm混凝土路面切缝	1. 200mm混凝土路面切缝 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	729.70			
1.1.1.3.2	200mm混凝土路面破除	1. 混凝土路面破除 2. 厚度：200mm 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m3	94.13			
1.1.1.3.3	沟槽土方开挖(机械)	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：机械开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	310.12			
1.1.1.3.4	细粒土回填	1. 土质要求：细粒土 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中，含细粒土筛分 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	61.34			
1.1.1.3.5	一般土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	388.12			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.3.6	150厚碎石垫层	1. 材料品种、规格：碎石垫层 2. 厚度：150mm 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m3	102.32			
1.1.1.3.7	200厚C30混凝土面层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	136.42			
1.1.1.4	D159无缝钢管（沥青道路开挖埋设）		m	419.832			
1.1.1.4.1	300mm沥青路切缝（包括水稳层）	1. 300mm沥青路切缝（包括水稳层） 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	839.66			
1.1.1.4.2	300mm沥青路面破除	1. 混凝土路面破除 2. 厚度：300mm 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m2	205.30			
1.1.1.4.3	沟槽土方开挖（机械）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：机械开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	302.28			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.4.4	细粒土回填	1. 土质要求：细粒土 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中，含细粒土筛分 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	48.70			
1.1.1.4.5	一般土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	244.97			
1.1.1.4.6	150厚碎石垫层		m3	77.46			
1.1.1.4.7	200厚C30混凝土基层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	103.28			
1.1.1.4.8	60mmAC-20沥青混凝土下面层	1. 混凝土种类：沥青混凝土下面层 2. 混凝土强度等级：AC-20沥青混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	600.36			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

□第一段——□第二段——□第三段——□第四段

第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.4.9	40mmAC-13沥青混凝土上面层	1. 混凝土种类：沥青混凝土上面层 2. 混凝土强度等级：AC-13沥青混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	684.33			
1.1.1.5	管槽开挖（穿沟渠）		m	100.368			
1.1.1.5.1	现状混凝土边沟破除	1. 混凝土路面破除 2. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m3	20.07			
1.1.1.5.2	沟槽土方开挖（机械）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：机械开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	85.31			
1.1.1.5.3	细粒土回填	1. 土质要求：细粒土 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中，含细粒土筛分 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	11.64			
1.1.1.5.4	一般土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	90.33			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.5.5	100mm厚C25混凝土底板	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	7.02			
1.1.1.5.6	150mm厚C25混凝土边墙	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	12.04			
1.1.1.5.7	明渠模板制作安拆	1. 构件类型：渠道模板 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	200.74			
1.1.2	管道附属工程		项	1			
1.1.2.1	闸阀井		座	8			
1.1.2.1.1	土方开挖（人工）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：人工开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	141.65			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 口第一段——口第二段——口第三段——口第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.1.2	土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	85.65			
1.1.2.1.3	C15 砼垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	2.35			
1.1.2.1.4	防水水泥砂浆抹面	1. 防水砂浆抹面 2. 厚度：20MM 3. 砂浆规格：M10防水砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	84.24			
1.1.2.1.5	C25 砼井壁及底板厚20cm	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	17.41			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：
工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
组 号：1
分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.1.6	C25 砼盖板预制厚15cm	1. 混凝土种类：现浇 混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	2.35			
1.1.2.1.7	C25 砼井圈预制	1. 混凝土种类：现浇 混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	5.18			
1.1.2.1.8	HRB400 Φ10 钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 除锈费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足规范要求	t	3.29			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
□第一段——□第二段——□第三段——□第四段
第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.1.9	普通标准模板制安	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	152.00			
1.1.2.2	排泥井		座	5			
1.1.2.2.1	土方开挖（人工）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：人工开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	88.33			
1.1.2.2.2	基坑土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	53.75			
1.1.2.2.3	C15 砼垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.67			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.2.4	防水水泥砂浆抹面	1. 防水砂浆抹面 2. 厚度：20MM 3. 砂浆规格：M10防水砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	52.5			
1.1.2.2.5	C25 砼井壁及底板厚20cm	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	10.83			
1.1.2.2.6	C25 砼盖板预制厚15cm	1. 混凝土种类：现浇混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	1.25			
1.1.2.2.7	C25 砼井圈预制	1. 混凝土种类：现浇混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	3.33			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

□第一段——□第二段——□第三段——□第四段

第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.2.8	HRB400 Φ10 钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 除锈费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足规范要求	t	2.08			
1.1.2.2.9	普通标准模板制安	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	95			
1.1.2.3	排气井		座	7			
1.1.2.3.1	土方开挖（人工）	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：人工开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	98.93			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.3.2	基坑土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	60.20			
1.1.2.3.3	C15 砼垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.87			
1.1.2.3.4	防水水泥砂浆抹面	1. 防水砂浆抹面 2. 厚度：20MM 3. 砂浆规格：M10防水砂浆 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	58.80			
1.1.2.3.5	C25 砼井壁及底板厚20cm	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	12.13			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.3.6	C25 砼盖板预制厚15cm	1. 混凝土种类：现浇 混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	1.40			
1.1.2.3.7	C25 砼井圈预制	1. 混凝土种类：现浇 混凝土预制 2. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含预制构件运输费	m3	3.73			
1.1.2.3.8	HRB400 Φ10 钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 除锈费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足规范要求	t	2.33			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.3.9	普通标准模板制安	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	106.40			
1.1.2.4	镇墩		个	15			
1.1.2.4.1	人工土方开挖	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：人工开挖 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	16.07			
1.1.2.4.2	人工土方回填	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	9.35			
1.1.2.4.3	C20现浇混凝土基座	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	6.33			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.4.4	混凝土模板制安拆	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	48			
1.2	建筑物工程						
1.2.1	加压泵站工程		座	1			
1.2.1.1	泵房		m2	33.5			
1.2.1.1.1	土方开挖、外运1km	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：机械开挖 4. 其他：含1km弃渣，其余满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	52.95			
1.2.1.1.2	土方回填、夯实	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	27.49			
1.2.1.1.3	基础连砂石换填	1. 基础连砂石换填 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 基础形式综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m3	11.12			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.4	原地基平整压实	1. 土壤类别：综合 2. 弃、取土运距：投标人自行考虑	m3	59.11			
1.2.1.1.5	M5砂浆垫层	1. 砂浆垫层 2. 规格：M5水泥砂浆 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	2.78			
1.2.1.1.6	泵房C20现浇混凝土基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	7.41			
1.2.1.1.7	C25钢筋混凝土圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.45			
1.2.1.1.8	C25钢筋砼构造柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.29			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.9	C25钢筋砼顶圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.67			
1.2.1.1.10	C25钢筋砼屋面	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	5.27			
1.2.1.1.11	C20水泵及电机基座	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	1.19			
1.2.1.1.12	20cm厚地面碎石垫层	1. 材料品种、规格：碎石垫层 2. 厚度：200mm 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m3	6.16			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号:
 工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号: 1
 分组名称: 第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.13	10cm厚C20砼地面	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	3.08			
1.2.1.1.14	6cm厚C20室外散水	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	7.96			
1.2.1.1.15	M7.5浆砌砖墙体	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥浆 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	15.06			
1.2.1.1.16	M10水泥砂浆抹面	1. 墙体基层处理 2. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mm厚M10水泥砂浆抹面 3. 抹灰基层墙体类型：综合考虑 4. 部位：详施工图纸综合考虑 5. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求	m2	92.89			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
 组
 工
 程
 量
 清
 单
 报
 价
 表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.17	泵房内墙防M10水砂浆踢脚线	1. 墙体基层处理 2. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mm厚M10水泥砂浆抹面 3. 抹灰基层墙体类型：综合考虑 4. 部位：踢脚线 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	26.64			
1.2.1.1.18	室内乳胶漆饰面	1. 内墙乳胶漆一底两面 2. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	90.15			
1.2.1.1.19	屋顶1.5mm厚聚氨酯防水卷材粘接	1. 聚氨酯防水卷材粘接 2. 规格：1.5mm厚 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	42.94			
1.2.1.1.20	屋顶2cm厚M15水泥砂浆保护层	1. 屋面基层处理 2. 保护层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆抹面 3. 抹灰基层墙体类型：综合考虑 4. 部位：详施工图纸 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	65.49			
1.2.1.1.21	混凝土模板制安拆（梁板柱、基础等）	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	126.11			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.22	现浇C20砼排水沟	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	4.16			
1.2.1.1.23	钢筋制安Φ8	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 除锈费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足规范要求	t	0.18			
1.2.1.1.24	钢筋制安Φ12	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 除锈费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足规范要求	t	0.96			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：1

分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1.25	预制砼花窗	1. 预制砼花窗 2. 其他：满足规范要求	m2	0.64			
1.2.1.1.26	2cm厚外墙仿古砖	1. 2cm厚外墙仿古砖 2. 部位：外墙 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	62.11			
1.2.1.1.27	屋顶咖啡色真石漆	1. 刷抗碱底漆一遍 2. 喷(刷)仿木纹漆(真石漆)两遍(分缝位置采用专用划线漆按立面设置分缝) 3. 专用罩面漆一遍 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	8.94			
1.2.1.1.28	2cm黑色花岗岩站牌	1. 2cm黑色花岗岩站牌 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	0.32			
1.2.1.1.29	柔性耐水腻子	1. 分遍满刮外墙腻子2~3厚磨平 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	99.09			
1.3	供电设施工程		项	1			
1.3.1	输电杆线土建部分		杆	3.00			
1.3.1.1	人工挖孔桩	1. 土方类别：综合 2. 开挖深度及边坡：详设计 3. 开挖方式：人工挖孔桩 4. 其他：其余满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	4.50			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：1
 分组名称：第一部分 建筑工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3.1.2	土方回填、夯实	1. 土质要求：综合，满足设计要求 2. 密实度要求：按规范及设计要求，夯填 3. 场内运输包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	4.05			
1.3.1.3	C20现浇混凝土基座	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m3	0.23			
1.3.1.4	混凝土模板制安拆	1. 构件类型：混凝土构件 2. 支模高度：按设计要求 3. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	1.80			
1.3.2	10kV输电线路架设		km	0.1			
1.3.2.1	10kV输电线路架设	1. 构件类型：10kV输电线路架设 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	km	0.1			
合 计 (汇入工程项目总价表)							

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：2分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	第二部分 机电设备及安装工程						
1.1	泵站设备及安装工程		项	1			
1.1.1	水泵设备及安装工程		项	2			
1.1.1.1	ZPD85-45×4(P)自平衡多级离心泵（不锈钢,机械密封）	1. 名称：自平衡多级离心泵（不锈钢,机械密封） 2. 型号：ZPD85-45×4(P) 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	台套	2			
1.1.1.2	Y280M-2三相异步电动机（75kw）	1. 名称：三相异步电动机 2. 型号：Y280M-2（75KW） 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	台套	2			
1.1.1.3	GCS配电柜	1. 名称：GCS配电柜 2. 型号：GCS 3. 规格：800mm*800mm*2200mm 4. 包含单体调试 5. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.1.1.4	聚氯乙烯绝缘线	1. 名称：聚氯乙烯绝缘线 2. 其他：满足设计及验收规范等相关要求	套	1			
1.1.1.5	互感器电压电流表	1. 名称：互感器电压电流表 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	只	1			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：2

分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.6	广照型防水防尘灯	1. 名称：广照型防水防尘灯 2. 安装形式：吸项安装 3. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、吊链、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等	只	1			
1.1.1.7	单联翘板式暗开关	1. 名称：单联开关 2. 材质、规格：220V 10A 3. 其他：均符合设计及规范要求	只	1			
1.1.1.8	安全型单相二加三极暗插座	1. 名称：单相五孔暗装插座 2. 材质：详设计 3. 规格：220V 10A 安全型 4. 安装方式：暗装，高度详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	1			
1.1.1.9	HY5WS-17/50-避雷设备	1. 名称：HY5WS-17/50-避雷设备 2. 型号：HY5WS-17/50 3. 包含单调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.1.1.10	KVV-450/750 6*6控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 导线型号、材质、规格：KVV-450/750 6*6 3. 其他：满足设计及验收规范等相关要求	m	50			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：2

分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.1.11	YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70 电缆	1. 名称：电力电缆 2. 导线型号、材质、规格：YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70 3. 其他：满足设计及验收规范相关要求	m	30			
1.2	供电设备及安装工程		项	1			
1.2.1	变电站设备及安装工程						
1.2.1.1	S11-10/0.4-125kVA变压器	1. 名称：变压器 2. 型号：S11-10/0.4-125kVA 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.2.1.2	柱上隔离开关 GW9-12/630A	1. 名称：柱上隔离开关 2. 型号：GW9-12/630A 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	组	2			
1.2.1.3	10KV氧化锌避雷器YH5WZ-17/50	1. 名称：10KV氧化锌避雷器 2. 型号：YH5WZ-17/50 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	组	2			
1.2.1.4	10KV 故障指示器	1. 名称：10KV 故障指示器 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	个	6			
1.2.1.5	高压跌落式熔断器RW12-12/100A	1. 名称：高压跌落式熔断器 2. 型号：RW12-12/100A 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	组	1			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：2

分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.6	0.4KV低压配电柜(GGD型)	1. 名称：0.4KV低压配电柜 2. 型号：GGD型 3. 规格：800mm*800mm*2200mm 4. 包含单体调试 5. 其他：均满足设计及规范要求	面	1			
1.2.1.7	柱上真空断路器ZW32-12/630-20（带 PT + 零序保护）	1. 名称：柱上真空断路器 2. 型号：ZW32-12/630-20（带 PT + 零序保护） 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	台	1			
1.2.1.8	T 接金具TJ-120（绝缘穿刺型）	1. 名称：T 接金具 2. 型号：TJ-120（绝缘穿刺型） 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.2.1.9	低压跌落式熔断器（RW0-0.5 型）	1. 名称：低压跌落式熔断器 2. 型号：RW0-0.5 型 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	组	1			
1.2.1.10	0.4KV低压电缆YJV-0.6/1-4×70	1. 名称：电力电缆 2. 导线型号、材质、规格：YJV-0.6/1-4×70 3. 其他：满足设计及验收规范等相关要求	m	20			
1.2.1.11	0.4kV避雷针	1. 名称：避雷针 2. 型号：0.4kV 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	组	1			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：2分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.12	避雷针熔断器	1. 名称：避雷针熔断器 2. 其他：满足设计及验收规范等相关要求	个	1			
1.2.1.13	XDF-6W1kV 挂壁式低压电缆分支箱	1. 名称：挂壁式低压电缆分支箱 2. 型号：XDF-6W1kV 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	台	1			
1.2.1.14	杆上计量控制箱	1. 名称：杆上计量控制箱 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	台	1			
1.2.1.15	低压无功自动补偿箱 MTBBX400-24	1. 名称：低压无功自动补偿箱 2. 型号：MTBBX400-24 3. 包含单体调试 4. 其他：均满足设计及规范要求	面	1			
1.2.1.16	绝缘保护罩变压器保护罩	1. 名称：绝缘保护罩变压器保护罩 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	台	1			
1.2.1.17	绝缘保护罩变压器出线绝缘保护罩（高压3只，低压4只）	1. 名称：绝缘保护罩变压器出线绝缘保护罩（高压3只，低压4只） 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.2.1.18	绝缘保护罩杆上开关用绝缘保护罩（每套6只）	1. 名称：绝缘保护罩杆上开关用绝缘保护罩（每套6只） 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：2

分组名称：第二部分 机电设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.19	绝缘保护罩避雷器用绝缘保护罩（每套3只）	1. 名称：绝缘保护罩 避雷器用绝缘保护罩（每套3只） 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
1.2.1.20	绝缘保护罩熔断器用绝缘保护罩（每套6只）	1. 名称：绝缘保护罩 熔断器用绝缘保护罩（每套6只） 2. 包含单体调试 3. 其他：均满足设计及规范要求	套	1			
合 计 (汇入工程项目总价表)							

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：3

分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3	第三部分 金属结构设备及安装工程						
1.1	管道工程						
1.1.1	给水设备及管道安装工程		m	4904.62			
1.1.1.1	无缝钢管 D159*5（含三油两布外防腐及环氧树脂内防腐）（含水压试验、冲洗、消毒措施）（含弯头、堵头、三通等配件）	1. 名称：无缝钢管 2. 介质：输水管道 3. 规格：D159*5，压力等级综合考虑 4. 材质：无缝钢管 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 7. 含弯头、堵头、三通等配件及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、冲洗、消毒措施 9. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4904.62			
1.1.3	闸阀井配件		座	18			
1.1.3.1	KP 型快速排气阀 DN65 2.5MPa 铸铁	1. 名称：KP 型快速排气阀 2. 规格：DN65 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	7			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号:
 工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号: 3
 分组名称: 第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3.2	法兰盘 DN150 2.5MPa 碳钢	1. 名称: 法兰盘 2. 规格:DN150 2.5MPa 碳钢 3. 类型: 综合考虑 4. 材质, 密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	75			
1.1.3.3	排泥三通 DN150*DN75 2.5MPa 铸铁	1. 名称: 排泥三通 2. 规格:DN150*DN75 2.5MPa 铸铁 3. 类型: 综合考虑 4. 材质, 密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	5			
1.1.3.4	排泥管 DN75 2.0MPa PE	1. 名称: 排泥管 2. 规格:DN75 2.0MPa 3. 管道类型: PE管道 4. 管道材质, 密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	110			

注: 1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组;
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字, 其分段含意为:
 口第一段——口第二段——口第三段——口第四段
 第一段数字为分组号, 代表单位工程序号; 第二段数字为专业工程序号, 与技术标准和要求(合同技术条款)的章号相一致; 第三段数字为该专业工程下属的子项序号; 第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号;
 2. 材料非承包人提供时, 招标人应在备注中予以说明;
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：
工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
组 号：3
分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.3.5	闸阀 DN150 2.5MPa 铸铁	1. 名称：闸阀 2. 规格:DN150 2.5MPa 铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	7			
1.1.3.6	伸缩节 DN150 2.5MPa 铸铁		个	7			
1.1.3.7	压力表 DN150 2.5Mpa 铸铁		个	7			
1.1.3.7	Φ800 球磨铸铁井盖及支座	1. 名称：球磨铸铁井盖及支座 2. 规格:DN150 2.5MPa 铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	21			
1.1.4	架空管道工程		m	21.126			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
□第一段——□第二段——□第三段——□第四段
第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：3

分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.4.1	跨桥架空支架和管卡	1. 名称：跨桥架空支架和管卡 2. 安装部位、连接形式:综合考虑 3. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	10			
1.1.4.2	B1级橡塑保温管（厚40mm）	1. 名称：B1级橡塑保温管 2. 规格:厚40mm 3. 管道材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 安装部位、连接形式:综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	13.50			
1.1.4.3	玻璃纤维铝箔布（0.3mm）	1. 名称：玻璃纤维铝箔布 2. 规格:厚0.3mm 3. 安装部位、连接形式:综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	13.50			
1.2	泵站工程						
1.2.1	泵房金属结构及安装		座	1			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：3
 分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.1.1	不锈钢防盗门（含门套、门锁）	1. 门类型：不锈钢防盗门（含门套、门锁） 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：不锈钢 4. 包含门框、门扇、五金件、锁具及运输等所有费用 5. 颜色由建设方与设计人员共同协商确定 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及国家现行规范要求	m2	2.10			
1.2.1.2	1.5mm厚铝板制度牌	1. 名称：铝板制度牌 2. 规格：1.5mm厚 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	2.40			
1.2.1.3	热镀锌圆钢接闪带 φ8		m	28.00			
1.2.1.4	2根 φ12钢筋避雷引下线		m	14.4			
1.2.1.5	热镀锌扁钢（-40×4mm）		m	93.67			
1.2.1.6	热镀锌角钢接地极（L50×5×L2500）		根	6			
1.2.1.7	等电位联结端子箱		套	2			
1.2.2	进出水管道及角钢支架、铁件		项	1			
1.2.2.1	角钢支架、进水管网罩铁件	1. 名称：角钢支架、进水管网罩铁件 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.15			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：3
 分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.2	DN200穿墙套管	1. 名称：DN200穿墙套管 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2			
1.2.2.3	机械水表 DN150 2.5Mpa 铸铁	1. 名称：机械水表 2. 规格：DN150 2.5Mpa铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1			
1.2.2.4	压力表 DN150 2.5Mpa 铸铁	1. 名称：压力表 2. 规格：DN150 2.5Mpa 铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：
工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
组 号：3
分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.5	逆止阀 DN150 2.5Mpa 铸铁	1. 名称：逆止阀 2. 规格：DN150 2.5Mpa 铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2			
1.2.2.6	闸阀 DN150 2.5Mpa 铸铁	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 2.5Mpa 铸铁 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2			
1.2.2.7	法兰 DN150 2.5Mpa 碳钢	1. 名称：法兰 2. 规格：DN150 2.5Mpa 碳钢 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形式:综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	20			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
□第一段——□第二段——□第三段——□第四段
第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：3

分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.8	Y 型过滤器 DN150 2.5MPa 碳钢	1. 名称：Y 型过滤器 2. 规格：DN150 2.5Mpa 碳钢 3. 类型：综合考虑 4. 材质，密封方式、 压力等级综合考虑 5. 安装部位、连接形 式:综合考虑 6. 各类连接方式所需 的主材、辅材综合考 虑 7. 其他：满足设计规 范、验收规范及现行 技术标准要求	个	1			
1.2.3	泵房智能辅助 控制系统		系统	1			
1.2.3.1	控制、保护盘 台柜 控制盘 台柜安装	1. 名称：控制、保护 盘台柜 控制盘台柜 安装 2. 其他：满足设计规 范、验收规范及现行 技术标准要求	面	2			
1.2.3.2	服务器安装调 测 工作站水 泵控制系统	1. 名称：服务器安装 调测 工作站水泵控 制系统 2. 其他：满足设计规 范、验收规范及现行 技术标准要求	台	1			
1.2.3.3	管（沟）道光 缆敷设 人工 敷设穿子管光 缆 36芯以下	1. 名称：光缆敷设 2. 导线型号、材质、 规格：36芯以下 3. 其他：满足设计及 验收规范等相关要求	km	5			
1.2.3.4	光缆单盘测试 （芯以下） 24	1. 名称：光缆单盘测 试（芯以下） 24 2. 其他：满足设计规 范、验收规范及现行 技术标准要求	盘	2			

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分
组
工
程
量
清
单
报
价
表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

组 号：3

分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.3.5	用户光缆接续 (芯以下) 24	1. 名称：用户光缆接续（芯以下） 24 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	头	1			
1.2.3.6	光缆全程测试 用户光缆测试 (芯以下) 24	1. 名称：光缆全程测试 用户光缆测试（芯以下） 24 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	用户段	1			
1.2.3.7	保护管敷设及其他 子管(保护管)敷设	1. 名称：保护管敷设及其他 子管(保护管)敷设 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	5000			
1.2.3.8	电缆布放 布放电话、以太网线	1. 名称：电缆布放 布放电话、以太网线 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	200			
1.2.3.9	5m³ 容量304不锈钢水箱	1. 名称：5m³ 容量304不锈钢水箱 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1			
1.3	变压器工程						
1.3.1	变压及配电装置		项	1			
1.3.1.1	接地装置 (50×5×2500mm 镀锌角钢×3 + 40×4扁钢)	1. 名称：接地装置 2. 规格：50×5×2500mm 镀锌角钢×3 + 40×4 扁钢 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1			
合 计 (汇入工程项目总价表)							

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；
 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：
 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段
 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；
 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；
 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段
 组 号：4

分组名称：第四部分 施工临时工程

项目序号	项目名称		计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	第四部分 施工临时工程						
1	施工交通工程						
1.1	公路工程	1. 临时便道 2. 砂卵石路面 3. 其他：满足施工需求	km	2.5			
2	施工供电工程						
2.1	10kV供电线路	1. 10kV供电线路 2. 其他：满足施工需求	km	0.5			
3	房屋建筑工程						
3.1	施工仓库	1. 施工仓库 2. 其他：满足施工需求	m2	100			
3.2	办公、生活及文化福利建筑	1. 办公、生活及文化福利建筑 2. 其他：满足施工需求	m2	45			
4	其他施工临时工程						
4.1	以建安费为基数		%	1			
合 计 (汇入工程项目总价表)							

注：1. 工程量清单的项目分组按单位工程模式进行分组；

 分组工程量清单报价表中的项目序号分为四段数字，其分段含意为：

 □第一段——□第二段——□第三段——□第四段

 第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三项数字所指工程子项的下属孙项序号；

 2. 材料非承包人提供时，招标人应在备注中予以说明；

 3. 设备采购工程与设备安装工程应分组计列。

专业工程暂估价表

合同编号:

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

注：本表中的内容由招标人填写，投标时应附本表并将“暂估金额”合计汇入工程项目总价表中。

总承包服务费报价表

合同编号：
工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
合计（汇入工程项目总价表）						

注：本表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写；投标时，计算基础、费率及金额由投标人自主报价，合计汇入工程项目总价表中。

计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

序 号	项 目 名 称	型号及规格	计量 单位	单 价 (元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

注：招标人应在“备注”或“工程量清单报价表填写规定”中规定计日工项目报价原则。

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂、石基础单价汇总表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂、石基础单价计算书

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人生产混凝土及砂浆配合比表

合同编号：

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

单位：m³

序号	混凝土及 砂浆 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰 比	水泥		砂		石子		水		计算价格 (元)	备注
					数量 (kg)	价格 (元/kg)	数量 (m³)	价格 (元/m³)	数量 (m³)	价格 (元/m³)	数量 (m³)	价格 (元/m³)		

注：混凝土及砂浆配合比中材料有基价的按基价计算。

招标人供应材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

注：招标人应对交货地点所发生的装卸、仓储等费用在“备注”或“工程量清单说明”中予以说明。

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人自行采购其他材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]

投标人自行采购其他材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 攀西1000kV变电站自来水建筑安装工程劳务采购项目二标段

[illegible]