

国家区域性公路交通应急装备物资储备（凉山）分中心建设项目主体劳务工程量清单 含税（3%）

序号	项目名称	项目特征	甲供材	计量单位	暂定工程量	限价（含3%税）	合价	投标单价（含税3%）	投标合价	工程量计算方法	备注
一	土石方工程										
1	人工捡底	1. 工作内容：基底10-15cm范围土方人工捡底、平整、清理、标高控制放线、施工期间的抽排水等。包含材料清理机械残留、精确修整基底、处理边角部位、排除积水与杂物、配合测量复核、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 主材、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	/	m3	4650	7.00	32550.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
二	砌体工程										
1	实心砖墙、空心砖及多孔砖（含零星砌砖、砖胎膜、防水保护砖、砖砌排水沟等所有砌体工程）	1. 工作内容：包含材料二次运输、砂浆拌制、铺灰、砌筑、立皮数杆、拉线、预留洞口、补洞口、清理垃圾、清扫落地灰、填缝、补槽、搭拆工具架或简易脚手架、钢卡件制安、二次结构植筋、用完材料堆至项目部指定地点、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 主材砖、砂、水泥等主材由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	砖、砂浆	m3	2654.00	300.00	796200.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
三	混凝土工程										
1	基础	1. 工作内容：包含架体搭设、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇筑前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理、浇筑及浇筑过程的砼厚度检查、捣实、抹平、搓毛、收光、养护、制作砼试块、接移泵管、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、后浇带砼浇筑等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：商品混凝土、泵管、砂浆由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	商品混凝土、泵管、砂浆	m3	2200	25	55000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
2	除基础外所有混凝土	1. 工作内容：包含架体搭设、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇筑前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理、浇筑及浇筑过程的砼厚度检查、捣实、抹平、搓毛、收光、养护、制作砼试块、接移泵管、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、后浇带砼浇筑等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：商品混凝土、泵管、砂浆由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	商品混凝土、泵管、砂浆	m3	12900	45	580500.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	

1	模板	1. 工作内容：包含材料卸车码放、对拉螺杆制作安装、模板及支撑的加工制作、安装、拆除、清理、整理堆放、涂刷隔离剂、涨模后的修复、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：止水丝杆由甲方提供，其余模板、支撑所用材料（包括辅材及消耗性材料）均由乙方自采，费用包含在单价中。 3. 模板垂直运输费用已包含在单价中。	止水丝杆	m2	25620.8	82	2100905.60			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算
七	楼地面及屋面工程									
1	水泥砂浆找平层、保护层（或细石混凝土找平层、刚性层）	1. 工作内容：基层清理及处理、抹找平层、材料运输等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：主材水泥砂浆、混凝土由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	水泥、砂浆、混凝土	m2	25000	7	175000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算
2	屋面 LC5.0轻骨料混凝土找坡层	1、工作内容：包含浇筑面的清理、混凝土浇筑、振捣、养护、收面、工完场清、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：轻骨料混凝土由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	轻骨料混凝土	m2	1200	7	8400.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算
3	屋面挤塑聚苯板保温层	1、工作内容：包含材料运输、基底清理、找平施工、保温板铺设、工完场清、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：保温板由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	保温板	m2	1200	5	6000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算
4	散水	1. 做法要求：参照施工图纸； 2. 材料提供：主材混凝土、水泥砂浆由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	混凝土、水泥砂浆	m2	300	10	3000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算

5	坡道基层及垫层	1、做法要求：参照施工图纸； 2、材料提供：主材混凝土、水泥砂浆由甲方采购；其他周转材料、辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	混凝土、水泥砂浆	m ²	45	10	450.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
八	柱面、墙面工程										
1	内墙抹灰	1. 工作内容：包含基层清理、架体搭设、砂浆制作运输、架体搭设、门窗收口、塞缝、挂网、含刷界面剂和甩浆、底层抹灰、抹面层、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：主材砂浆、水泥、钢丝网、玻纤网由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。 3. 除山墙外墙面一般抹灰，天棚抹灰外，其余抹灰均按墙面一般抹灰计算。	砂浆、水泥、钢丝网、玻纤网	m ²	13500	19	256500.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
2	外墙抹灰	1. 工作内容：包含基层清理、砂浆制作运输、架体搭设、门窗收口、塞缝、挂网、含刷界面剂和甩浆、底层抹灰、抹面层、成品保护等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：主材砂浆、水泥、钢丝网、玻纤网由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	砂浆、水泥、钢丝网、玻纤网	m ²	6500	32	208000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
3	立面砂浆找平层、保护层	1. 工作内容：架体搭设、基层清理及处理、抹找平层、材料运输等为完成本工作的一切工序； 2. 材料提供：主材水泥砂浆、混凝土由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	砂浆、水泥、砂浆	m ²	2000	8	16000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
九	基坑支护工程										
1	边坡支护（网喷/素喷）100mm厚	1. 工作内容：脚手架搭拆、运输、安装、拆除、维修、保养；边坡整修；喷射设备安装、拆除；砼拌和、运输、喷射、养生；废料处理等为完成本工作的一切工序； 2. 主材地材、水泥、钢筋等主材由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	钢筋	m ²	2100	90	189000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
2	边坡支护（土钉，锚杆）打入式	1. 工作内容：设备进出场、修坡、土钉（锚杆）制作安装、注浆、养护等为完成本工作的一切工序； 2. 主材土钉，锚杆等主材由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	土钉，锚杆	m	2000	18	36000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
3	边坡支护（土钉，锚杆）需钻孔	1. 工作内容：设备进出场、修坡、土钉（锚杆）制作安装、注浆、养护等为完成本工作的一切工序； 2. 主材土钉，锚杆等主材由甲方采购；其他辅材及消耗性材料由乙方自采，费用包含在单价中。	土钉，锚杆	m	1000	50	50000.00			按工程量清单计算规则计算，以实际完成工程量结算	
合 计								6914405.60			

备注：单价含税3%，数量为暂定数量，最终按现场实际结算。合同约定外的乙方临时用工工日费用：200元/工日（不区分工种），需办理现场签证单，经甲方相关人员签字后并入最终结算。招标代理费由中标单位自行支付。投标单位单价报价不得超过限价。